



- 1 Handabsperrarmatur
- 2 Thermometer
- 3 Manometer
- 4 Volumenzähler
- 5 Schmutzfänger
- 6 Beruhigungsstrecke
- 7 Temperaturfühler *
- 8 Entleerung mind. 1/2"
- 9 Druckmessumformer
- 10 Wärmetauscher
- 11 Rechenwerk
- X Reduzierung bei Bedarf

ab DN 50 : 2 x DN Auslaufstrecke 5 x DN Einlaufstrecke

Es ist darauf zu achten, dass der Volumenzähler immer mit Wasser beaufschlagt wird.

* Einbau mittels Schweißmuffe mit Tauchhülse 1/2"
Eintauchtiefe entspr. Zählergröße

Anlage 7.4



Produkt :
Dampfversorgung
Messstrecke Kondensat

Datum:	12.03.2003
Bearbeiter	
geprüft:	
Dat.-Name	

Planung:
M1 - MZ

Blatt Nr.: 1

Messstrecke Da 7.4